



Świątuchłowice 70^{lat}

ŚRÓDOWNISKOWY DOM SAMOPOMOCY W
ŚWIAŁUCHŁOWICACH
DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH
41-608 Świątuchłowice,
ul. Karpacka 3

NIP 627-27-40-240
REGON 360356873
Tel./fax 32 2458020
e-mail: domsds@interia.pl

Świątuchłowice, 12.10.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane
(remont klatki schodowej i korytarza w piwnicy ŚDS w Świątuchłowicach)
o wartości szacunkowej poniżej 30000 Euro)

Gmina Świątuchłowice z siedzibą w Świątuchłowicach ul. Katowicka 54 reprezentowana przez Panią Hannę Żogała – Dyrektora Śródowniskowego Domu Samopomocy w Świątuchłowicach działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Świątuchłowice, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót remontowych klatki schodowej i korytarza w piwnicy Śródowniskowego Domu Samopomocy w Świątuchłowicach.

1. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa załączony obmiar robót i na jego podstawie należy sporządzić kosztorys ofertowy.
2. Gwarancja jakości na wykonane roboty powinna zostać udzielona na okres co najmniej 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.
3. Wykonawca powinien posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Wykonawca dostarczy sprzęt oraz niezbędne do wykonania robót materiały po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.
5. Cena oferty określona na podstawie kosztorysu ofertowego musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia.
6. Cena oferty to wartość ogółem ceny kosztorysowej zawierającej podatek VAT.
7. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia zostanie przelane na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8. Oferty należy złożyć do dnia 31 października 2017 r do godz.15:00 w sekretariacie Śródowniskowego Domu Samopomocy w Świątuchłowicach ul. Karpacka 3.

Dyrektor
Śródowniskowego Domu Samopomocy
w Świątuchłowicach
Hanna Żogała
Hanna Żogała

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ułożenie płytek na schodach i posadzce , wykonanie lamperii - mozaika , malowanie emulsyjne ścian i sufitów					
1		ROBORY POSADZKARSKIE			
1	KNR 4-01 d.1 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - COKOLIKI 2.78	m ²		
			m ²	2.780	
				RAZEM	2.780
2	KNR AT-23 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 15.59+60.22	m ²		
			m ²	75.810	
				RAZEM	75.810
3	KNR AT-23 d.1 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 15.59+60.22	m ²		
			m ²	75.810	
				RAZEM	75.810
4	KNR 0-12 d.1 1118-08	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 15.59	m ²		
			m ²	15.590	
				RAZEM	15.590
5	KNR-W 2- d.1 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko-50%POW. 31.62	m ²		
			m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
6	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 60.22	m ²		
			m ²	60.220	
				RAZEM	60.220
7	KNR 0-12 d.1 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 95.09	m		
			m	95.090	
				RAZEM	95.090
2		ROBOTY MURARSKO-MALARSKIE			
8	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 191.01+131.6	m ²		
			m ²	322.610	
				RAZEM	322.610
9	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 191.01+97	m ²		
			m ²	288.010	
				RAZEM	288.010
10	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 34.6	m ²		
			m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
11	KNR 0-33 d.2 0101-05 analogia	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) 34.6	m ²		
			m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
12	KNR 0-17 d.2 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 34.6	m ²		
			m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
13	KNR 0-17 d.2 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 34.6	m ²		
			m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
14	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z VII) Gruntowanie podłożu preparatami " CERESIT C17" i " ATLAS UNI GRUNT " - powierzchni ścian i sufitów 191.01+97	m ²		
			m ²	288.010	
				RAZEM	288.010
15	KNR 0-23 d.2 2612-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-TER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 191.01+97	m ²		
			m ²	288.010	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 191.01+97	m ² m ²	RAZEM 288.010	288.010
				RAZEM	288.010
18	KNR AT-02 d.2 2059-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR AT-43 d.2 0109-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.65.013) 3.45	m ² m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
3		ROBOTY DODATKOWE			
20	KNR-W 4- d.3 03 0606-05 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-03 d.3 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na betonie 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 4-03 d.3 0307-09	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na betonie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-03 d.3 0306-07	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-03 d.3 0602-06	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania na betonie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-03 d.3 0201-01	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 9-25 d.3 0107-05	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 60-64 mm otulinami Armaflex o grubości 40 mm 31.84	m m	31.840	
				RAZEM	31.840
28	KNR-W 2- d.3 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR 4-01 d.3 0920-21 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
30	d.3	Wykonanie i zabudowa drzwiczek - wnęka windy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	d.3	Wykonanie i zabudowa desek osłonowych na ścianach z płyt powlekanych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNR 0-23 d.3 2612-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-TER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-KĄTOWNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ 28.8	m m	28.800	
				RAZEM	28.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.3	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 2	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 2	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.3		Opłata za gruzowisko 2	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych
[Signature]
Marek Wójcik
upr. bud. nr 653/90
SOIB SLK/BO/1139/03
(ŚDSM)