

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowych w jadalni, świetlicy, łazience i pom. terapeutycznych
ADRES INWESTYCJI : 41-608 Świętochłowiec ul. Karpacka 3
INWESTOR : Środowiskowy Dom Samopomocy
ADRES INWESTORA : 41-608 Świętochłowiec ul. Karpacka 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Wcisło
DATA OPRACOWANIA : 14.10.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.10.2022r.

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych

Marek Wcisło
upr. bud. nr 653/90
SOLIB SLK/BO/1139/0
(SDSM)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ŚDSM - KARPACKA 3					
1 JADALNIA					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg oraz lamperii z mozaiki folią 10*10+20*1.8	m ² m ²	136.000	136.000
				RAZEM	136.000
2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony drzwi i okien folią polietylenową 9,5*2+7*3.8	m ² m ²	45.600	45.600
				RAZEM	45.600
3	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-03 1126-01	Demontaż wyłączników 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym 7	szt. szt.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
6	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ŚCIANY I SUFITY 10*10+10*1.1+(10+10+3)*2	m ² m ²	157.000	157.000
				RAZEM	157.000
7	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ŚCIANY I SUFIT poz.6	m ² m ²	157.000	157.000
				RAZEM	157.000
8	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu-POD OKNAMI 3*1.1	m ² m ²	3.300	3.300
				RAZEM	3.300
9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.0*3	m ² m ²	5.400	5.400
				RAZEM	5.400
10	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami 5*0.1*3	m ² m ²	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
12	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne czyszczenie kaloryfera 3*2*0.8	m ² m ²	4.800	4.800
				RAZEM	4.800
13	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 3.2	m m	3.200	3.200
				RAZEM	3.200
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 3.8*4	m m	15.200	15.200
				RAZEM	15.200
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.6	m ² m ²	157.000	157.000
				RAZEM	157.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2- d.1 02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym- ŚCIANY I SUFIT poz.6+3.3	m ² m ²	 160.300	 160.300
				RAZEM	
18	KNR 0-23 d.1 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.6+3.3	m ² m ²	 160.300	 160.300
				RAZEM	160.300
19	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.6+3.3	m ² m ²	 160.300	 160.300
				RAZEM	160.300
20	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed- nobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
21	KNR 5-08 d.1 0511-09 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z bla- chy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych- LECZ LAMP OŚWIETLENIOWYCH TYPU LED 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
22	KNR-W 4- d.1 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 10*10	m ² m ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
23	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 1.3	m ³ m ³	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
24	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 4 1.3	m ³ m ³	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
25	d.1 kalk. warsz- tatowa	Utylizacja gruzu 1.3	m ³ m ³	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
26	d.1	Przestawienie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		ŚWIETLICA			
27	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i lamperii z mozaiki folią 10*7+(3+7+10)*1.8	m ² m ²	 106.000	 106.000
				RAZEM	106.000
28	KNR-W 2- d.2 02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową (7+3)*2+7*3.8	m ² m ²	 46.600	 46.600
				RAZEM	46.600
29	KNR-W 4- d.2 01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-03 d.2 1126-01	Demontaż wyłączników 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub me- talowym 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
32	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłó- gi ponad 5 m ² -SUFITY I ŚCIANY 10*7+(3+7+10)*2	m ² m ²	 110.000	 110.000
				RAZEM	110.000
33	KNR 0-23 d.2 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-SUFITÓ I ŚCIAN	m ²		

ŚDSM - REMONT POMIESZCZEŃ - JADALNI, ŚWIETLICZEBNIPRZEBUDOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.32	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
34	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
35	KNR 4-01 d.2 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² -OSCIEŻNICE WRAZ Z ĆWIERCWAŁKAMI	m ²		
		5*0.1	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
36	KNR 4-01 d.2 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		3*2*0.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
37	KNR 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		3*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.8*4	m	15.200	
				RAZEM	15.200
39	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.32	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
41	KNR-W 2-d.2 02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym-	m ²		
		SCIANY I SUFIT	m ²	113.300	
		poz.32+3.3		RAZEM	113.300
42	KNR 0-23 d.2 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.32+3.3	m ²	113.300	
				RAZEM	113.300
43	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu	m ²		
		poz.32+3.3	m ²	113.300	
				RAZEM	113.300
44	KNR 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 5-08 d.2 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych-	szt.		
		LECZ OPRAW TYPY LED	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
46	KNR-W 4-d.2 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		10*7	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
47	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.3	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
48	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	1.300	
		1.3		RAZEM	1.300
49	d.2	Utylizacja gruzu	m ³		
		1.3	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
50	d.2	Przestawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
3		ŁAZIENKA			
51	KNR-W 4-d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.5*3	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
52	KNR-W 2-d.3 02 0923-01 analogia	Oslony okien folią polietylenową-LECZ DRZWI 2*0.9	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
53	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-d.3 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² -ŚCIANY I SUFIT poz.51+(3+3+3.5+3.5)*1.5	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
56	KNR 0-23 d.3 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.55	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
57	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.55	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
58	KNR-W 2-d.3 02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym-ŚCIANY I SUFIT poz.55	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
59	KNR 0-23 d.3 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.55	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
60	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.55	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
61	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 5-08 d.3 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		POMIESZCZENIA TERAPEUTYCZNE			
63	KNR-W 2-d.4 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 3*2*3	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
64	d.4	Przestawienie mebli Krotność = 3 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 4-d.4 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6*4+6*2+6*4	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
66	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - SUFITY I ŚCIANY 6*4+6*2+6*4+(6+6+4+4+6+6+2+2+6+6+4+4)*3.8	m ² m ²	272.800	
				RAZEM	272.800
67	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
70	KNR 4-03 d.4 1126-01	Demontaż wyłączników 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
71	KNR 4-03 d.4 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
72	KNR-W 4- d.4 01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 12	miejsc		
			miejsc	12.000	
				RAZEM	12.000
73	KNR-W 2- d.4 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 6*4+6*2+6*4	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
74	KNR-W 2- d.4 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 6*4+6*2+6*4	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
75	KNR 0-23 d.4 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.66	m ²		
			m ²	272.800	
				RAZEM	272.800
76	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.66	m ²		
			m ²	272.800	
				RAZEM	272.800
77	KNR-W 2- d.4 02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym-ŚCIANY I SUFITY poz.66	m ²		
			m ²	272.800	
				RAZEM	272.800
78	KNR 0-23 d.4 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.66	m ²		
			m ²	272.800	
				RAZEM	272.800
79	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.66	m ²		
			m ²	272.800	
				RAZEM	272.800
80	KNR-W 4- d.4 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł- 90 0.9*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
81	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
82	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2*3	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
83	KNR 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem-WYŁĄCZNIKI +GNIAZDKA 13	szt.		
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
84	KNR 5-08 d.4 0514-05 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych-LECZ OPRAW LED 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR 4-01 d.4 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
86	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		6*3.8	m	22.800	
				RAZEM	22.800
87	KNR-W 2- d.4 02 1122-01 analogia	Posadzki z deszczulek na lepiku-LECZ PANELE	m ²		
		6*4+6*2+6*4	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
88	KNR-W 4- d.4 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
89	KNR-W 4- d.4 01 0921-05	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
90	KNR-W 4- d.4 01 0921-17	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
91	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	2.000	
		2		RAZEM	2.000
93		Utylizacja gruzu	m ³		
d.4		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych
Marek Weisło
opr. bud. nr 653/90
SCIB SLK/BO/1139/03
(SDSM)

