

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI BRUKOWEJ WOKÓŁ BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ORAZ NAPRAWA TARASU					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI OD STRONY TARASU			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0815-06	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0814-06	58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
2		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ OD STRONY TARASU			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	58.0*0.15*0.15	m ³	1.305	
				RAZEM	1.305
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR 2-31	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0116-05	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
10	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	01 0109-09	90.0*0.05+90.0*0.20+58*0.06*0.30	m ³	23.544	
				RAZEM	23.544
11	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.2	01 0109-10	Krotność = 10 23.544	m ³	23.544	
				RAZEM	23.544
12		Oплата za utylizację gruzu	m ³		
d.2		23.544	m ³	23.544	
				RAZEM	23.544
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI OD STRONY WEJŚCIA			
13	KNR-W 4-	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.3	01 0212-05				
	BOK POD-JAZDU	4*0.15*0.6	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
14	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych-STOPNIE	m ²		
d.3	0504-01	SCHODÓW	m ²	4.590	
		4.59		RAZEM	4.590
15	KNR 2-31	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m		
d.3	0818-01	2*4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.3	0807-03	110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.3 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
4		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ OD STRONY WEJŚCIA			
18	KNR-W 4- d.4 01 0201-02 BOK POD- JAZDU	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m ²		
		7*0.6*2	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
19	KNR-W 2- d.4 02 0259-02 BOK POD- JAZDU	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. do 7 mm	t		
		0.09	t	0.090	
				RAZEM	0.090
20	KNR-W 4- d.4 01 0203-04 BOK POD- JAZDU	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
		7*0.15*0.6+1	m ³	1.630	
				RAZEM	1.630
21	KNR-W 2- d.4 02 1209-01 STAL NIR- DZEWNA	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
		6*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		108.0	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
23	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		22*0.15*0.15	m ³	0.495	
				RAZEM	0.495
24	KNR 2-31 d.4 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
25	KNR 2-31 d.4 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		108.0	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
27	KNR 2-31 d.4 0116-05	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		108	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
28	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		108	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
29	KNR-W 4- d.4 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		108*0.06+108*0.15	m ³	22.680	
				RAZEM	22.680
30	KNR-W 4- d.4 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	22.680	
		22.68		RAZEM	22.680
31	d.4	Opłata za utylizację gruzu	m ³		
		23.68	m ³	23.680	
				RAZEM	23.680
5		BOKI PODJAZDU+DONICE-OD STRONY WEJŚCIA			
32	KNR-W 4- d.5 01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		7*0.15*2+1	m ²	3.100	
				RAZEM	3.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR AT-23 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 4.59+4.95+5	m ²		
			m ²	14.540	
				RAZEM	14.540
34	KNR AT-23 d.5 0101-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 4.59+4.95+5	m ²		
			m ²	14.540	
				RAZEM	14.540
35	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 6*0.15*2+1	m ²		
			m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
36	KNR AT-23 d.5 0206-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm- LECZ Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO 14.54	m ²		
			m ²	14.540	
				RAZEM	14.540
37	KNR 0-23 d.5 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-LECZ IMPREGNACJA GRANITU 14.54	m ²		
			m ²	14.540	
				RAZEM	14.540
38	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
39	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
40		Oplata za gruzowisko 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
6		NAPRAWA TARASU			
41	KNR-W 4- d.6 01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR AT-23 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR AT-23 d.6 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 4- d.6 01 0809-09	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek klinkierowych 19x9, 25x12 cm na zaprawie cementowej 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.3	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
46	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.3	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
47		Oplata za gruzowisko 0.3	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych
Marek Wcisło
upr. bud. nr 653/90
SOLIB SLK/BO/1139/03
(GDSM)

